

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS

OFICIO DE APROBACIÓN No. **MLM-CPDM-FIS MDF-SE-011-2020**
LANDA DE MATAMOROS, QRO., JULIO 2020.

ING. PATRICIO XAVIER MADRIGAL BARBA.
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
URBANO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES.

PRESENTE

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, que autoriza recursos a este municipio para el Ejercicio Fiscal 2019, dentro del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FIS MDF), insertos en el ramo XXXIII "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios" la cantidad de \$ **40,986,239.00** (CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) y de acuerdo a los expedientes técnicos disponibles a la fecha se aprueba la siguiente inversión.

VERTIENTE.- PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTABLE
LINEAMIENTO.- (04)- URBANIZACIÓN MUNICIPAL (0411104).

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MARIANO PALACIOS EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS, QRO." EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA CON No. DE OBRA: 11-17351

APORTACIONES MUNICIPAL	\$ 1, 500,000.00
BENEFICIARIOS	\$ 0.00
TOTAL	\$ 1, 500,000.00

El monto señalado se aplicará conforme a los anexos adjuntos, debiendo esa Dirección promover la participación de los beneficiarios en la ejecución y seguimiento de las obras, en apego al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.

ATENTAMENTE


PROFA. MARINA PONCE CAMACHO
PRESIDENTE DE COPLADEM

C.c.p. PSIC. MARÍA LILIA FUENTES RUBIO.- Regidor Sindico
C.c.p. LIC. DANIEL RUBIO OLGUÍN.- Director de Contraloría.
C.c.p. C.P. DANIEL CAMACHO GONZÁLEZ.- Director de Tesorería Municipal.
C.c.p. ARCHIVO
MPC/PCGS/jjha



Presidencia Municipal
Landa de Matamoros, Qro.
2018-2021



Constitución s/n col. Centro. Landa de Matamoros, Qro.
Teléfonos: 441 292 52 07 . 441 292 52 08 . 441 292 52 09



COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.
RAMO XXXIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ANEXO TÉCNICO DE CONTROL INICIAL



EJERCICIO 2020
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

ESTADO: 022 QUERÉTARO

FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
VERTIENTE: PROMOCION PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE
LÍNEAMIENTO: PLANEACION URBANA E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
MUNICIPIO: LANDA DE MATAMOROS
ZONA PRIORITARIA: SIERRA GORDA
DEP. NORMAIVA: MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO: 004- URBANIZACIÓN MUNICIPAL (0411101)

OFICIO APROBACION: MLM-CPDM-FISMDF-SE-011-2020

FECHA: JULIO 2020

No. DE OBRA Y TIPO DE LOCALIDAD	SUBPROGRAMA, NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO Y/O ACCION	SIST. DE LA OBRA	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	AVANCE FISICO AMPLIACION %	INVERSION FINANCIERA (PESOS)				METAS TOTALES DEL PROYECTO			AVANCE FISICO %	JORNALES	MOD. DE EJE. DE OBRA
						SUMA	MUNICIPAL (FISMDF) INICIAL MARZO 2020	MUNICIPAL (FISMDF) ADICIONAL DICIEMBRE 2020	OTROS	U. DE M.	CANT.	A REALIZAR 2020 %			
LOCALIDAD: AGUA ZARCA	(04)- URBANIZACION MUNICIPAL (0411101) CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE MARIANO PALACIOS EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS, QRO.		AGUA ZARCA	\$ 1,500,000.00	0%	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00			M2	910.00	100%	1380	0	CONTRATO
NÚMERO DE OBRA: 11-17351	CONSTRUCCION														

SUBTOTAL: \$ 1,500,000.00 \$ 1,500,000.00 \$ - \$ -
TOTAL: \$ 1,500,000.00 \$ 1,500,000.00 \$ - \$ -

AUTORIZÓ:

PROFA. MARINA PONCE CAMACHO
PRESIDENTE DEL COPLADEM

VALIDO:

DR. PABLO CESAR GALICIA SILES
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Este programa es público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.



COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.
RAMO XXXIII.- APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ANEXO TÉCNICO DE CONTROL INICIAL
EJERCICIO 2020



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

FISMDF-2020	
FECHA: JULIO 2020	
FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	OFICIO APROBACION: M.L.M.-CPDM-FISMDF-SE-011-2020
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)	
VERTIENTE: PROMOCION PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	
LINAMIENTO: PLANEACION URBANA E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	
MUNICIPIO: LANDA DE MATAMOROS	PROGRAMA: (04)-URBANIZACION MUNICIPAL (0411101)

NOMBRE DE LA OBRA Y LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR	UNIDAD	CANTIDAD
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MARIANO PALACIOS EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS, QRO.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MARIANO PALACIOS EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS, QRO.	<p>PRELIMINARES</p> <p>Excavación a máquina a cielo abierto en material tipo b. Incluye: equipo, herramienta, mano de obra, traspaño horizontal a la primera estación para su posterior retiro y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.</p> <p>Carga de material producto de la excavación o demolición, a máquina. Incluye: equipo, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución. (medido compacto)</p> <p>Acarreo de material producto de demolición y/o excavación a Ter.km. Incluye: camión inactivo durante la carga y descarga a volteo. (medido compacto)</p> <p>Acarreo de material producto de las excavación y/o demoliciones, kilómetros subsiguientes. (medido compacto)</p> <p>Compactación del terreno natural al 95% de su P.V.S.M. por medios mecánicos (rodillo). Incluye Control Topográfico, incorporación de humedad óptima, pruebas de laboratorio, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.</p> <p>Demolición de concreto por medios mecánicos de 12 cms de espesor promedio. Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta y completa ejecución.</p> <p>TERRACERIAS</p> <p>Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico. Incluye: mano de obra, herramienta, estación total, localización de ejes, bancos de nivel, cotas, y las referencias necesarias para la realización de los trabajos.</p> <p>Suministro y compactación de material de banco en arroyo de calle compactado por medios mecánicos (rodillo) al 95% (proctor) en capas no mayores a 20cm. Incluye: control topográfico, humedad óptima, pruebas de laboratorio, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.</p> <p>Suministro y compactación de material de banco en arroyo de calle compactado por medios mecánicos BALLARINA al 95% (proctor) en capas no mayores a 20cm. Incluye: control topográfico, humedad óptima, pruebas de laboratorio, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.</p> <p>ARROYO DE CALLES</p> <p>Pavimento de concreto f'c=250kg/cm2, 12cm de espesor reforzado con malla 6-6/10-10 acabado rayado fino con cepillo metálico. Incluye: curado a base de membrana con aspersor, pruebas de laboratorio, cimbrado y descimbrado, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta y completa ejecución. Limpieza general del área de construcción de dimensión de 1.5 x 25cm. De concreto de 200 kg/cm2 incluye: cimbra, descimbra, colado, vibrado, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta y completa ejecución.</p> <p>Construcción de banquetas de concreto f'c=150kg/cm2 sin armar de 10cm de espesor sin armar. Incluye: acabado escobillado fino, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.</p> <p>Construcción de tope de concreto de 2.20 de base, 2 rampas de 0.60 de ancho y corona de 1.00m. Ver detalle en plano. Concreto f'c=250kg/cm2, doble malla electro soldada 6-6/10-10. Incluye: acabado estampado con el logotipo de la administración municipal (2018-2021), materiales, mano de obra y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.</p> <p>ALCANTARILLADO PLUVIAL Y TOPE</p> <p>Fabricación y colocación de Concreto f'c=250kg/cm2 hecho en obra T.M.A. 19 mm. Incluye: pruebas de laboratorio, curado, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, limpieza general del área de trabajo.</p> <p>Cimbra en cimentación acabado común. Incluye: cimbra desimbra, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta y completa ejecución. Limpieza general del área de trabajo.</p> <p>Suministro: Habilitado y colocación de acero de refuerzo del No. 3, al no. 5 en estructural. Incluye: ganchos traslapos.</p> <p>Regilla para aguas Pluvial construida con solera de 4" x 1/4" y reborde de 1/2", según diseño.</p> <p>Suministro y colocación de tubo de pvc sanitario 5-16.5 de 12" de diámetro espiga campana, incluye: materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.</p> <p>Fabricación y colocación de Concreto f'c=200kg/cm2 hecho en obra T.M.A. 19 mm. Incluye: pruebas de laboratorio, curado, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, limpieza general del área de trabajo.</p> <p>Suministro: Habilitado y colocación de acero de refuerzo del No. 3, al no. 5 en estructural. Incluye: ganchos traslapos.</p> <p>Cimbra en cimentación acabado común. Incluye: cimbra desimbra, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta y completa ejecución. Limpieza general del área de trabajo.</p> <p>Suministro y colocación de tubo de pvc sanitario 5-16.5 de 8" de diámetro espiga campana, incluye: materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.</p> <p>LUMINARIAS</p> <p>Suministro y colocación de LUMINARIA TIPO LED STREETLIGHT DE 60 WATTS, tensión eléctrica entrada de 120-277 vca corriente eléctrica 0.6 A-0.22 A Frecuencia 60Hz, tres años de garantía en sus partes protector de cambios de voltajes (supresor). Incluye: Equipo, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta y completa ejecución.</p> <p>LETRERO INFORMATIVO.</p> <p>Suministro y colocación de letrero informativo de obra de 1.20 x 2.40 m, en doble cara hecho a base de PTR 1 1/2x1 1/2 cal. 14 y lámina lisa negra cal. 24, con doble cara informativa de vinil autocurable, con diseño y leyendas proporcionadas por la contratante. Incluye: excavación, fijación, mano de obra, herramienta, materiales y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.</p>	<p>M3</p> <p>M3</p> <p>M3</p> <p>M3/KM</p> <p>M2</p> <p>M2</p> <p>M2</p> <p>M3</p> <p>M2</p> <p>M2</p> <p>ML</p> <p>M2</p> <p>ML</p> <p>M3</p> <p>M2</p> <p>KG</p> <p>KG</p> <p>ML</p> <p>M3</p> <p>KG</p> <p>M2</p> <p>ML</p> <p>PZA</p> <p>PZA</p>	<p>235.484</p> <p>235.48</p> <p>235.48</p> <p>1177.40</p> <p>854.15</p> <p>1057.10</p> <p>1177.42</p> <p>211.48</p> <p>30.00</p> <p>942.15</p> <p>50.00</p> <p>238.00</p> <p>12.00</p> <p>15.00</p> <p>61.44</p> <p>557.05</p> <p>1100.00</p> <p>18.30</p> <p>4.50</p> <p>49.00</p> <p>11.25</p> <p>12.20</p> <p>3.00</p> <p>1.00</p>

NOTA: EL PRESENTE ANEXO SE ADICIONA A LOS OFICIOS DE APROBACIÓN YA AUTORIZADOS
ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y DE OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE