



COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS

OFICIO DE APROBACIÓN No. MLM-CPDM-FISMDF-SG-019-2020
LANDA DE MATAMOROS, QRO., JULIO 2020.

ING. PATRICIO XAVIER MADRIGAL BARBA.
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
URBANO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES.

PRESENTE

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, que autoriza recursos a este municipio para el Ejercicio Fiscal 2019, dentro del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), insertos en el ramo XXXIII "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios" la cantidad de \$ 40,986,239.00 (CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) y de acuerdo a los expedientes técnicos disponibles a la fecha se aprueba la siguiente inversión.

VERTIENTE.- PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTABLE
LINEAMIENTO.- (05)- ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES (05192).
"MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD LANDA DE MATAMOROS ASENTAMIENTO SAN MIGUEL" EN LA LOCALIDAD DE LANDA DE MATAMOROS CON No. DE OBRA: 18-23676


APORTACIONES MUNICIPAL	\$ 565,000.00
BENEFICIARIOS	\$ 0.00
TOTAL	\$ 565,000.00

El monto señalado se aplicará conforme a los anexos adjuntos, debiendo esa Dirección promover la participación de los beneficiarios en la ejecución y seguimiento de las obras, en apego al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.

ATENTAMENTE


PROFA. MARINA PONCE CAMACHO
PRESIDENTE DE COPLADEM

C.c.p. PSIC. MARÍA LILIA FUENTES RUBIO.- Regidor Síndico
C.c.p. LIC. DANIEL RUBIO OLGUÍN.- Director de Contraloría.
C.c.p. C.P. DANIEL CAMACHO GONZÁLEZ.- Director de Tesorería Municipal.
C.c.p. ARCHIVO
MPC/PCGS/jjha



Presidencia
Landa de Matamoros, Qro.
2018-2021
Dirección

Constitución s/m. Coil. Centro, Landa de Matamoros, Qro.
Teléfonos: 441 292 52 07 - 441 292 52 08 - 441 292 52 09



COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.
 RAMO XXXIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 ANEXO TÉCNICO DE CONTROL INICIAL
 EJERCICIO 2020
 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA




FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
 VERTIENTE: PROMOCION PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE
 LINAMIENTO: PLANEACION URBANA E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
 MUNICIPIO: LANDA DE MATAMOROS
 ZONA PRIORITARIA: SIERRA GORDA
 DEP. NORMAIVA: MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.
 DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
 PROYECTO: (05)-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES.(05192)
 OFICIO APROBACION: HL.M-CPDM-FISMDF-SG-019-2020
 ESTADO: 022 QUERETARO
 FECHA: JULIO 2020

No. DE OBRA Y TIPO DE LOCALIDAD	SUBPROGRAMA, NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO Y/O ACCION	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	AVANCE FISICO AMPLIACION %	INVERSION FINANCIERA (PESOS)				METAS TOTALES DEL PROYECTO			MOD. DE EJEC. DE OBRA					
					SUMA	MUNICIPAL (FISMDF) INICIAL MARZO 2020	MUNICIPAL (FISMDF) ADICIONAL DICIEMBRE 2020	OTROS	U. DE M.	CANT.	A REALIZAR 2020 %		NUMERO DE BENEF.	AVANCE FISICO %	JORNALES		
LOCALIDAD: LANDA DE MATAMOROS	(05)-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES (05192)	LANDA DE MATAMOROS	\$ 565,000.00	0%	\$ 565,000.00	\$ 565,000.00				POSTES	3.00	100%	1609	0%	0	CONTRATO	
NÚMERO DE OBRA: 18-23676	MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD LANDA DE MATAMOROS ASENTAMIENTO SAN MIGUEL MANTENIMIENTO																
SUBTOTAL:					\$ 565,000.00	\$ 565,000.00	\$ -	\$ -									
TOTAL:					\$ 565,000.00	\$ 565,000.00	\$ -	\$ -									

AUTORIZO:

 PROF. MARINA PONCE CAVACHO
 PRESIDENTE DEL COPLADEM

VALIDO:

 DR. PABLO CESAR GALICIA SILES
 COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Este programa es público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
 VERTIENTE: PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE
 LÍNEAMIENTO: PLANEACIÓN URBANA E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
 MUNICIPIO: LANDA DE MATAMOROS

FISMDF-2020
 FECHA: JULIO 2020

PROGRAMA: (05)- ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES (05192)

OFICIO APROBACION: ML.M-CPDM-FISMDF-SG-019-2020

NOMBRE DE LA OBRA Y LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR	UNIDAD	CANTIDAD	
MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD LANDA DE MATAMOROS ASENTAMIENTO SAN MIGUEL	MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD LANDA DE MATAMOROS ASENTAMIENTO SAN MIGUEL	TRANSFORMADOR-AUDITORIO MUNICIPAL 45KVA Suministro y colocación de TR-3F 34500-220/127V 45KVA NORMA J TIPO POSTE incluye: material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta operación y buen funcionamiento.	PZA	1	
		Suministro y colocación de APARTARRAYOS DE 12KV. Incluye: material, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	3	
		Suministro y colocación de CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 34.5KV. Incluye: material, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	3	
		Suministro y colocación de PLATAFORMA T3 incluye: material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta operación y buen funcionamiento.	PZA	1	
		Tramites y pagos ante CFE para su entrega recepción y el buen funcionamiento de la obra	TRAMITE	1	
		TRANSFORMADOR UNIDAD DEPORTIVA 45KVA Suministro y colocación de TR-3F 34500-220/127V 45KVA NORMA J TIPO POSTE incluye: material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta operación y buen funcionamiento.	PZA	1	
		Suministro y colocación de APARTARRAYOS DE 12KV. Incluye: material, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	3	
		Suministro y colocación de CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 34.5KV. Incluye: material, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	3	
		Suministro y colocación de PLATAFORMA T3 incluye: material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta operación y buen funcionamiento.	PZA	1	
		Tramites y pagos ante CFE para su entrega recepción y el buen funcionamiento de la obra	TRAMITE	1	
LOCALIDAD: LANDA DE MATAMOROS	MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD LANDA DE MATAMOROS ASENTAMIENTO SAN MIGUEL	TRANSFORMADOR BOULEVARD Suministro y colocación de TR-3F 34500-240/120V 37.5KVA NORMA J TIPO POSTE incluye: material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta operación y buen funcionamiento.	PZA	1	
		Suministro y colocación de APARTARRAYOS DE 12KV. Incluye: material, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	3	
		Suministro y colocación de CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 34.5KV. Incluye: material, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	3	
		Tramites y pagos ante CFE para su entrega recepción y el buen funcionamiento de la obra	TRAMITE	1	
		ALUMBRADO PÚBLICO CABECERA MUNICIPAL LANDA DE MATAMOROS, ORO			
		Suministro y colocación de REGISTRO PREFABRICADO 40X40X40 CM Incluye: material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	3	
		Suministro y colocación de BASE PIRAMIDAL PARA POSTE DE ALUMBRADO Incluye: material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	3	
		Suministro y colocación de POSTE METÁLICO CIRCULAR 3" DE 5m DE ALTURA Incluye: material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	3	
		Suministro y colocación de LUMINARIO TIPO FARO COLONIAL HACIENDA Incluye: material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	3	
		Suministro y colocación de LAMPARA LED 100 WATTS TIPO MAZORCA Incluye: material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	3	
Suministro y colocación de POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD 2" LISO Incluye: material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	ML	50			
Suministro y colocación de CABLE MULTIPLE DRS AL-XLP-600V 2+1 CAL. 6 Incluye: material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	ML	50			

NOTA: EL PRESENTE ANEXO SE ADICIONA A LOS OFICIOS DE APROBACIÓN YA AUTORIZADOS

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO. NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y DE OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LET APPLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.