

## COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS

OFICIO DE APROBACIÓN No. MLM-CPDM-FIS MDF-SG-022-2020  
LANDA DE MATAMOROS, QRO., JULIO 2020.

**ING. PATRICIO XAVIER MADRIGAL BARBA.**  
**TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO**  
**URBANO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES.**

### PRESENTE

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, que autoriza recursos a este municipio para el Ejercicio Fiscal 2019, dentro del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FIS MDF), insertos en el ramo XXXIII "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios" la cantidad de \$ 40,986,239.00 (CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) y de acuerdo a los expedientes técnicos disponibles a la fecha se aprueba la siguiente inversión.

### VERTIENTE.- PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTABLE

LINEAMIENTO.- (05)- ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES (05191).

"ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD PINALITO DE LA CRUZ ASENTAMIENTO PINALITO DE LA CRUZ" EN LA LOCALIDAD DE PINALITO DE LA CRUZ CON No. DE OBRA: 21-25437

<b>APORTACIONES MUNICIPAL</b>	<b>\$ 820,000.00</b>
<b>BENEFICIARIOS</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 820,000.00</b>

El monto señalado se aplicará conforme a los anexos adjuntos, debiendo esa Dirección promover la participación de los beneficiarios en la ejecución y seguimiento de las obras, en apego al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.

ATENTAMENTE

  
**PROFA. MARINA PONCE CAMACHO**  
**PRESIDENTE DE COPLADEM**

C.c.p. PSIC. MARÍA LILIA FUENTES RUBIO.- Regidor Síndico  
C.c.p. LIC. DANIEL RUBIO OLGUÍN.- Director de Contraloría.  
C.c.p. C.P. DANIEL CAMACHO GONZÁLEZ.- Director de Tesorería Municipal.  
C.c.p. ARCHIVO  
MPC/PCGS/jjha





COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.  
 RAMO XXXIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 ANEXO TÉCNICO DE CONTROL INICIAL  
 EJERCICIO 2020  
 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)  
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)  
 VERTIENTE: PROMOCION PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE  
 LÍNEAMIENTO: PLANEACION URBANA E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO  
 MUNICIPIO: LANDA DE MATAMOROS  
 ZONA PRIORITARIA: SIERRA GORDA  
 DEP. NORMAIVA: MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.  
 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS  
 DEPENDENCIA EJECUTORA:  
 ESTADO: 022 QUERETARO  
 OFICIO APROBACION: MLM-CPDM-FISMDF-SG-022-2020  
 PROYECTO: (05)- ELECTRICIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES (05191)  
 FECHA: JULIO 2020

No. DE OBRA Y TIPO DE LOCALIDAD	SUBPROGRAMA, NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO Y/O ACCION	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	AVANCE FISICO AMPLIACION %	INVERSION FINANCIERA (PESOS)				METAS TOTALES DEL PROYECTO			MOD. DE EJEC. DE OBRA					
					SUMA	MUNICIPAL (FISMDF) INICIAL MARZO 2020	MUNICIPAL (FISMDF) ADICIONAL DICIEMBRE 2020	OTROS	U. DE M.	CANT.	A REALIZAR 2020 %		NUMERO DE BENEF.	AVANCE FISICO %	JORNALES		
LOCALIDAD: PINALITO DE LA CRUZ	(05)- ELECTRICIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES (05191)	PINALITO DE LA CRUZ	\$ 820,000.00	0%	\$ 820,000.00	\$ 820,000.00				POSTES	14.00	100%	529	0%	0	CONTRATO	
NÚMERO DE OBRA: 21-25437	ELECTRIFICACION RURAL EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD PINALITO DE LA CRUZ ASENTAMIENTO PINALITO DE LA CRUZ AMPLIACION																
SUBTOTAL:					\$ 820,000.00	\$ 820,000.00	\$ -	\$ -									
TOTAL:					\$ 820,000.00	\$ 820,000.00	\$ -	\$ -									

AUTORIZO:  
  
 PROF. MARINA RONCE-GAMACHO  
 PRESIDENTE DEL COPLADEM

VALIDO:  
  
 DR. PABLO CESAR GALICIA SILES  
 COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Este programa es público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.



FISDMF-2020  
 FECHA: JULIO 2020  
 OFICIO APROBACION: NLM-CPDM-FISDMF-SG-022-2020  
 FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)  
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)  
 VERTIENTE: PROMOCION PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE  
 LINEAMIENTO: PLANEACION URBANA E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO  
 MUNICIPIO: LANDA DE MATAMOROS  
 PROGRAMA: (05)-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES (05191)

NOMBRE DE LA OBRA Y LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR	UNIDAD	CANTIDAD
ELECTRIFICACION RURAL EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD PINALITO DE LA CRUZ ASENTAMIENTO PINALITO DE LA CRUZ	ELECTRIFICACION RURAL EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD PINALITO DE LA CRUZ ASENTAMIENTO PINALITO DE LA CRUZ	<b>POSTERIA</b>		
		Suministro y colocación de PCB-12-750. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	8
		Suministro y colocación de PCB-8-400. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	3
		<b>ESTRUCTURAS PRIMARIAS</b>		
		Suministro y colocación de ESTRUCTURA RDZNRD2N V.O 13Kv. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	1
		Suministro y colocación de ESTRUCTURA T520 V.O 13Kv. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	pza	2
		Suministro y colocación de ESTRUCTURA RDZORDO V.O 13Kv. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	pza	2
		Suministro y colocación de ESTRUCTURA VD20 V.O. 13Kv. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	pza	2
		Suministro y colocación de ESTRUCTURA AD20. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	pza	2
		Suministro y colocación de ESTRUCTURA RDZOV O 13Kv. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	pza	1
		<b>ESTRUCTURAS SECUNDARIAS</b>		
		Suministro y colocación de ESTRUCTURA R2. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	9
		Suministro y colocación de ESTRUCTURA R3 P12. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	8
		Suministro y colocación de ESTRUCTURA P2. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	5
		Suministro y colocación de ESTRUCTURA P3 P12. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	5
		<b>CONDUCTORES:</b>		
		Suministro y colocación de cable de aluminio ACSR CAL 1/0. Incluye: material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	KGS	171
		Suministro y colocación de cable multiple (2+1) 2x1/0 + 1x2. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MTS	360
		Suministro y colocación de cable multiple (1+1) CAL 6. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MTS	450
		<b>TRANSFORMADORES Y BANCOS</b>		
		Suministro e instalación de Transformador convencional monofásico 2F capacidad 15 KVA y voltaje de operación 13200-240/120V, Norma NRE-025-CFE. NMX-J-116. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	PZA	2
		Suministro y colocación de CORTACIRCUITOS CON APARTARRAYOS V.O 13.2 PARA TRANSFORMADOR. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2
		<b>RETENIDAS</b>		
		Suministro y colocación de RETENIDA RSA. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2
		Suministro y colocación de RETENIDA RDA. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4
		Suministro y colocación de RETENIDA RBD. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	3
		<b>CONTROL Y ALUMBRADO</b>		
		Suministro y colocación de CAP. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	1
		Suministro e instalación de luminaria LED Sleelight modelo HSL-460-IM-MV-50K (120-277V) 60W, 6420 lm. Grados de protección IP67, IK08 10 Años de garantía. Con supresor de picos 20kv. FIDE Certificados CFE PAESE, D.L.C. U.I. NORM. ROHS, Lighting Facts. Incluye: brazo metálico galvanizado de 1 1/2 x 1, 20m, cable de cobre THW-LS cal 12 AWG 600V, conector a compresión, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	PZA	9
		<b>SISTEMA DE TIERRAS:</b>		
		Suministro y colocación de ESTRUCTURA K (TIERRAS). Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	pza	4
		Suministro y colocación de TIERRAS DELTAS incluye material mano de obra herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	pza	1
		<b>TRAMITES ANTE CFE</b>		
		Trámites y pagos en CFE para aprobación, supervisión y conexión de la obra.	tramite	1
		Unidad verificadora para contrato de servicio (UVIE) y el buen funcionamiento del alumbrado publico	uvie	1
		Contrato de alumbrado publico, incluye el pago de contrato en agencia comercial de CFE.	SERVICIO	1
		Instalación de acometida domiciliar aérea 110v. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	pza	3
		<b>LETRERO INFORMATIVO DE OBRA</b>		
		Suministro y colocación de letrero informativo de obra de 1.22 m x 2.44 m, en doble cara a base de marco de pñ de 2", cal 14, lámina lisa negra cal 24 con doble cara informativa con vinil auto adherible con diseño y leyendas proporcionadas por la contratante. Incluye excavación, fijación, mano de obra, herramientas, materiales y todo lo necesario para su correcta y completa ejecución.	pza	1
		<b>SAMAL 2</b>		
		<b>POSTERIA</b>		
		Suministro y colocación de PCB-8-400. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2
		<b>ESTRUCTURAS SECUNDARIAS</b>		
		Suministro y colocación de ESTRUCTURA R3 P12. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4
		<b>CONDUCTORES:</b>		
		Suministro y colocación de cable multiple (2+1) 2x1/0 + 1x2. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MTS	90
		Suministro y colocación de cable multiple (1+1) CAL 6. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MTS	160
		<b>RETENIDAS</b>		
		Suministro y colocación de RETENIDA RSA. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2
		<b>CONTROL Y ALUMBRADO</b>		
		Suministro e instalación de luminaria LED Sleelight modelo HSL-460-IM-MV-50K (120-277V) 60W, 6420 lm. Grados de protección IP67, IK08 10 Años de garantía. Con supresor de picos 20kv. FIDE Certificados CFE PAESE, D.L.C. U.I. NORM. ROHS, Lighting Facts. Incluye: brazo metálico galvanizado de 1 1/2 x 1, 20m, cable de cobre THW-LS cal 12 AWG 600V, conector a compresión, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	PZA	1
		<b>SISTEMA DE TIERRAS:</b>		
		Suministro y colocación de ESTRUCTURA K (TIERRAS). Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	pza	2
		Instalación de acometida domiciliar aérea 110v. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	pza	3
		<b>TRAMITES ANTE CFE</b>		
		Trámites y pagos en CFE para aprobación, supervisión y conexión de la obra.	tramite	1

NOTA: EL PRESENTE ANEXO SE ADICIONA A LOS OFICIOS DE APROBACION YA AUTORIZADOS  
 ESTE PROGRAMA ES DE CARACTER PUBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLITICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y DE OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE